

建设项目招标控制价汇总表

工程名称: 五层卫生间改造修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:五层卫生间改造修缮工程—安装部分

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		五层卫生间强电部分						
1	011613001001	灯具拆除	(1) 名称:拆除灯盘 600*600mm	套	8			
2	030411004001	配线	(1) 名称:铜芯电线 BV-2.5	m	254.40			
3	030411001001	配管	(1) 材质:刚性阻燃管 (2) 规格: $\phi 20\text{mm} \times 1.6\text{mm}$ (3) 配置形式:墙面暗敷设 (4) 开槽:管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构管外径(25mm)以内 (5) 恢复:管道暗敷恢复管外径(25mm)以内	m	31.20			
4	030411001002	配管	(1) 材质:刚性阻燃管 (2) 规格: $\phi 20\text{mm} \times 1.6\text{mm}$ (3) 配置形式:吊棚内敷设	m	32.60			
5	031001B00101	金属软管	(1) 名称、规格:金属软管 DN20	m	12.00			
6	030404035001	插座	(1) 名称、类型:防水二三孔插座	个	4			
7	030404035002	防溅盒	(1) 名称、类型:防溅盒	个	4			
8	030412005001	荧光灯	(1) 名称:LED灯盘 (2) 规格:600X600	套	8			
9	030404033001	风扇	(1) 名称:排气扇	台	4			
10	030404034001	照明开关	(1) 名称:两位开关	个	4			
11	030411006001	接线盒	(1) 名称:接线盒	个	20			
12	030414002001	送配电装置系统	(1) 电压等级(kV):直流供电系统调试(500V以下)	系统	1			
		分部小计						
本页小计								

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		五层卫生间给排水部分						
13	011612002001	卫生洁具拆除	(1)规格、类型:拆除原有老化蹲厕	套	4			
14	011612002002	卫生洁具拆除	(1)规格、类型:拆除原有老化小便斗	套	2			
15	031001006001	塑料管	(1)介质:给水 (2)材质、规格:PP-R给水管 DN25 (3)连接形式:热熔连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压, 冲洗消毒	m	26.20			
16	031001006002	塑料管	1. 安装部位:墙面暗敷设 2. 介质:冷水管 3. 材质、规格:塑料给水管(热熔焊)DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗DN50 6. 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 DN25 7. 管道暗敷恢复 DN25	m	11.60			
17	031001006003	塑料管	(1)介质:排水 (2)材质、规格:承插塑料排水管 DN50 白色UPVC (3)连接形式:粘接	m	10.60			
18	031001006004	塑料管	(1)介质:排水 (2)材质、规格:承插塑料排水管 DN100 白色UPVC (3)连接形式:粘接	m	28.30			
19	030413003001	打洞(孔)	(1)名称:打孔、打洞混凝土板钻孔(孔径)DN50mm	个	4			
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:五层卫生间改造修缮工程--安装部分

标段:

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
20	030413003002	打洞(孔)	(1) 名称:打孔、打洞 混凝土板钻孔(孔径) DN100mm	个	2			
21	031002003001	套管	(1) 名称、类型:刚性 防水套管制安 DN50mm	个	4			
22	031002003002	套管	(1) 名称、类型:刚性 防水套管制安 DN100mm	个	2			
23	031004003001	洗脸盆	(1) 规格、类型:陶瓷 台下嵌入式方形洗手 洗面盆及感应式水龙头 (2) 品牌、型号:TOTO 或者箭牌; AP-416、 1A-698	组	4			
24	031004006001	大便器	(1) 规格、类型:连体 座便器 (2) 品牌、型号:TOTO 或者箭牌; AB-1208	组	2			
25	031004006002	大便器	(1) 规格、类型:脚踏 式冲洗阀蹲便器 (2) 品牌、型号:TOTO 或者箭牌; 507C、 B08	组	4			
26	031004007001	小便器	(1) 规格、类型:感应 一体立式小便器 (2) 品牌、型号:TOTO 或者箭牌; AN612	组	2			
27	031004008001	其他成品卫生器具	(1) 规格、类型:成品 不锈钢纸巾盒	组	6			
28	031004008002	其他成品卫生器具	(1) 名称、型号:不锈 钢地漏 DN50	组	3			
29	031004008003	其他成品卫生器具	(2) 规格、类型:成品 镜子	组	2			
30	031004008004	其他成品卫生器具	(1) 名称、型号:不锈 钢手机架	组	6			
31	031004008005	其他成品卫生器具	(3) 规格、类型:挂钩	组	6			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

措施项目清单与计价汇总表

工程名称:五层卫生间改造修缮工程--安装部分

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	
1.2.1	临时围挡费	
1.2.2	基坑内场地硬化	
2	履约担保手续费	
3	夜间施工费	
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	
9	二次搬运费	
10	脚手架费	
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	组装平台	
14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	
14.3	压力容器和高压管道的检验	
14.4	焦炉施工大棚	
14.5	焦炉供炉、热态工程	
14.6	管道安装后的充气保护措施	
14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施	
14.8	长输管道施工措施	
14.9	格架式抱杆	
15	其他	
合 计		

注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

工料机汇总表

工程名称:五层卫生间改造修缮工程--安装部分

第1页 共4页

序号	工料机名称及规格型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	增加人工费	元	113.641			
2	普工人工费(安装)	元	831.745			
3	技工人工费(安装)	元	3016.685			
4	高级技工人工费(安装)	元	693.609			
5	普工人工费(装饰)	元	11.492			
6	技工人工费(装饰)	元	28.853			
7	高级技工人工费(装饰)	元	39.057			
8	技术工日	工日	0.873			
9	机械台班人工	工日	0.110			
10	安装工日	工日	0.432			
11	镀锌铁丝 ϕ 1.2mm~2.5mm	kg	0.255			
12	扁钢 <59	kg	6.100			
13	热轧厚钢板 $\delta=10.0\text{mm}\sim20.0\text{mm}$	kg	27.062			
14	铜丝 16#	kg	0.320			
15	铅板 $\delta=2.6\text{mm}\sim3.0\text{mm}$	kg	0.080			
16	成品不锈钢纸巾盒	套	6.000			
17	橡胶板 $\delta=1.0\text{mm}\sim3.0\text{mm}$	kg	0.140			
18	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	3.200			
19	塑料胶布带 25mm $\times$ 10m	卷	1.781			
20	膨胀螺栓 M6 $\sim$ 12 $\times$ 50 $\sim$ 120	套	4.120			
21	木螺钉 M4 $\times$ 65以下	10个	10.156			
22	锁紧螺母(金属软管用 M15 $\sim$ 20)	个	34.944			
23	锁紧螺母 M3 $\times$ 15 $\sim$ 20	个	44.500			
24	尼龙砂轮片 ϕ 100mm	片	0.296			
25	钢丝刷子	把	4.480			
26	低碳钢焊条 结422 ϕ 3.2mm	kg	2.704			
27	冲击钻头 ϕ 6mm $\sim$ 12mm	个	0.743			
28	冲击钻头 ϕ 8mm $\sim$ 16mm	个	0.048			
29	焊锡	kg	0.280			
30	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.025			
31	普通水泥 32.5(R)	kg	2.200			
32	水泥 P.042.5	kg	6.048			
33	天然砂(细砂)	m3	0.010			
34	中(粗)砂	m3	0.010			
	本页小计					

工料机汇总表

工程名称:五层卫生间改造修缮工程--安装部分

第2页 共4页

序号	工料机名称及规格型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	红砖	块	64.000			
36	普通水泥 32.5(R)	t	0.004			
37	木材(一级红松)	m3	0.006			
38	锯条	根	8.954			
39	锯条(各种规格)	根	0.400			
40	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.316			
41	防水密封胶	支	1.000			
42	油麻	kg	5.422			
43	汽油 60#~70#	kg	1.272			
44	汽油 70#~90#	kg	0.144			
45	漂白粉	kg	0.034			
46	氧气	m3	7.998			
47	氧气(工业用)	m3	0.011			
48	乙炔气	kg	2.670			
49	粘合剂	kg	3.859			
50	密封油膏	kg	1.478			
51	玻璃胶 300mL	支	0.048			
52	胶合剂	kg	0.054			
53	石棉绒	kg	2.592			
54	无缝钢管 D159×4.5	m	0.848			
55	无缝钢管 D89×4	m	1.696			
56	紫铜管 D6	m	5.760			
57	金属软管 DN20	m	12.360			
58	金属软管 DN15	根	2.020			
59	承插塑料排水管 dn63 白色UPVC	m	10.727			
60	承插塑料排水管 dn110 白色UPVC	m	26.885			
61	塑料膨胀管 ϕ 6mm~8mm	个	102.375			
62	塑料给水管(热熔连接) dn25	m	38.556			
63	刚性阻燃管 ϕ 20mm×1.6mm	m	70.180			
64	外螺纹短管(金属)DN20	根	4.040			
65	镀锌管接头(金属软管用) 20	个	17.664			
66	螺纹管件 DN15	个	2.020			
67	存水弯(塑料)DN32	个	4.020			
68	承插塑料排水管件 dn110	个	32.715			
	本页小计					

工料机汇总表

工程名称:五层卫生间改造修缮工程--安装部分

第3页 共4页

序号	工料机名称及规格型号	单位	数量	单价	合价	备注
69	承插塑料排水管件 dn63	个	13.038			
70	塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25	个	46.305			
71	内螺纹弯头 DN25	个	4.040			
72	大便器存水弯 PVC-U DN100	个	4.020			
73	伸缩节 dn63	个	3.710			
74	伸缩节 dn110	个	9.905			
75	塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	14.880			
76	金属软管尼龙接头 DN15~20	个	17.664			
77	管码 FCP20	个	42.788			
78	管卡子(金属软管用DN15~20)	个	35.328			
79	塑料护口(钢管用)15~20	个	44.500			
80	刚性防水套管 DN50	个	4.000			
81	刚性防水套管 DN100	个	2.000			
82	防污器 DN20×25	个	4.040			
83	脚踏控制器	个	4.040			
84	提拉排水装置 DN32	套	4.040			
85	洗手盆感应式水龙头(箭牌:AGY-23NB)	个	4.040			
86	透气帽(铅丝球) DN50	个	0.488			
87	透气帽(铅丝球) DN100	个	1.415			
88	角型阀(带铜活)DN15	个	10.100			
89	脚踏式冲洗阀(箭牌:B08)	个	4.040			
90	陶瓷台下式洗手盆(箭牌:AP-416)	个	4.040			
91	大便器胶皮碗	个	4.400			
92	大便器排水接头	个	2.020			
93	大便器排水接头PVC-U de130×110	个	4.400			
94	瓷蹲式大便器(箭牌:507C)	个	4.040			
95	小便器存水弯(不锈钢)DN32	个	2.010			
96	感应一体立式小便器(箭牌:AN612)	个	2.020			
97	座便器桶盖	套	2.020			
98	冲洗弯管 DN32	根	4.040			
99	连体坐便器进水阀配件	套	2.020			
100	连体座便器(箭牌:AB-1208)	个	2.020			
101	罩盖 DN32 铜镀铬	个	2.120			
102	两位开关	个	4.000			
	本页小计					

工料机汇总表

工程名称:五层卫生间改造修缮工程—安装部分

第4页 共4页

[illegible]

部分

标段:

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		五层卫生间						
1	011605001001	平面块料拆除	(1)名称、类型:拆除原有老化地砖	m2	28.35			
2	011605001002	平面块料拆除	(1)名称、类型:凿除原有门槛石	m2	0.32			
3	011604001001	平面抹灰层拆除	(1)拆除部位:凿除防水层下水泥砂浆找平层 厚80mm	m2	27.71			
4	011605002001	立面块料拆除	(1)名称、类型:拆除墙面砖	m2	92.18			
5	011604002001	立面抹灰层拆除	(1)名称、类型:凿除墙面防水层内水泥砂浆层	m2	92.18			
6	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	(1)名称、类型:拆除老化铝扣板吊顶 600*600mm	m2	27.39			
7	010801002001	木质门带套	(1)名称、类型:拆除原有木质门(含门套) 高2100*宽900mm	樘	2			
8	011616B00501	其他拆除	(1)名称、类型:拆除原有老化洗手台 宽600+200mm	m	3.70			
9	011609002001	隔断隔墙拆除	(1)名称、类型:拆除原有老化小便斗隔断 1100*400mm	个	3			
10	011609002002	隔断隔墙拆除	(1)名称、类型:拆除原有老化卫生间隔断	m2	19.32			
11	011610002001	金属门窗拆除	(1)名称、类型:拆除原有玻璃铝合金窗 2400*2000mm	樘	1			
12	010103002001	余方弃置	(1)废弃料品种:人工装废料自卸汽车运 (2)运距:40km (3)弃土场收纳处理费	m3	11.27			
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:五层卫生间改造修缮工程--装修部分

标段:

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
13	011510B00201	开槽	(1) 名称、类型: 卫生间四周下面底板阴阳角打凿槽 宽40mm	m	41.37			
14	010904004001	楼(地)面变形缝	(1) 填充(恢复)方式: 卫生间四周底板阴阳角用速凝堵漏王堵封 宽80*厚30mm	m	41.37			
15	031002003001	套管	(1) 名称、类型: 卫生间管口漏水打凿、用堵漏王堵封 DN50以内	个	3			
16	031002003002	套管	(1) 名称、类型: 卫生间管口漏水打凿、用堵漏王堵封 DN110以内	个	4			
17	011101003001	细石混凝土楼地面	(1) 部位: 座厕垫高 (2) 回填厚度、混凝土强度等级: 陶粒混凝土 30# 厚150mm	m2	4.26			
18	011101001001	水泥砂浆楼地面	(1) 找平层厚度、砂浆配合比: 聚合物水泥防水砂浆坡度找平 平面 厚20mm	m2	27.71			
19	010904002001	楼(地)面涂膜防水	(1) 涂膜厚度、遍数: 聚合物水泥防水涂料 平面 2.0mm厚	m2	27.71			
20	011101001002	水泥砂浆楼地面	(1) 找平层厚度、砂浆配合比: 聚合物水泥防水砂浆找平 平面 厚30mm	m2	27.71			
21	010904002002	楼(地)面涂膜防水	(1) 涂膜厚度、遍数: 聚合物水泥防水涂料 平面 2.0mm厚	m2	27.71			
22	011101001003	水泥砂浆楼地面	(1) 找平层厚度、砂浆配合比: 聚合物水泥防水砂浆保护层 平面 厚50mm	m2	27.71			
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:五层卫生间改造修缮工程--装修部分

标段:

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
23	011102003001	块料楼地面	(1)结合层厚度、砂浆配合比:瓷砖胶粘贴 (2)面层材料品种、规格、颜色:陶瓷防滑地砖 300*300	m2	27. 71			
24	011102003002	楼地面瓷砖填缝剂	(1)规格、类型:用德高彩色防霉瓷砖缝隙填缝料勾缝剂(超细型)	m	179. 34			
25	011102001001	石材楼地面	(1)贴结合层厚度、材料种类:粘结剂粘贴 (2)面层材料品种、规格、颜色:米黄大理石门槛 厚30mm (3)防护材料种类:光面石材刷养护液 底面 (4)防护材料种类:光面石材刷养护液 正面	m2	0. 32			
26	010903002001	墙面涂膜防水	(1)高度:1500mm (2)涂膜厚度、遍数:聚合物水泥防水涂料立面 2. 0mm厚	m2	59. 36			
27	011201001001	墙面一般抹灰	(1)底层厚度、砂浆配合比:湿拌抹灰砂浆 M15 厚15mm (2)面层厚度、砂浆配合比:湿拌抹灰砂浆 M20 厚5mm	m2	92. 18			
28	011204003001	块料墙面	(1)结合层厚度、砂浆配合比:瓷砖胶粘贴 (2)面层材料品种、规格、颜色:陶瓷墙砖 300*600mm	m2	92. 18			
29	011204003002	块料墙面瓷砖填缝剂	(1)规格、类型:用德高彩色防霉墙砖缝隙填缝料勾缝剂(超细型)	m	539. 52			
本页小计								

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
30	011302001001	吊顶天棚	(1) 龙骨材料种类、规格、中距:不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨 平面 面层规格600×600 (2) 面层材料品种、规格:1.0厚300X300白色铝扣板天花	m2	27.39			
31	011505001001	洗漱台	(1) 规格:宽600mm (2) 材料品种、规格、颜色:雅士白大理石洗手台 厚25mm (3) 支架、配件品种、规格:角钢骨架制安 (4) 石材磨边 大圆边、大斜边 (5) 石材水龙头开孔 (6) 石材面开孔 洁具孔 大理石	m	3.74			
32	011505010001	镜面玻璃	(1) 镜面玻璃品种、规格:车边镜面玻璃 δ=6mm	m2	4.49			
33	010801002002	木质门带套	(1) 名称、类型:定制成品木饰面单开门(含门套) 高2100*宽900mm (2) 五金:不锈钢合页、L形执手插锁、不锈钢门碰珠	樘	2			
34	011210005001	成品隔断	(1) 隔断材料品种、规格、颜色:定制成品不锈钢边框厕所隔断(含门及配套五金)	m2	30.41			
35	011210005002	成品隔断	(1) 隔断材料品种、规格、颜色:定制成品小便斗隔断(含配套五金) 1100*400mm	个	2			
36	010807003001	金属百叶窗	(1) 名称、类型:防雨铝合金百叶窗口 2400*800mm	樘	1			
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表

(适用于工程量清单计价)

工程名称:五层卫生间改造修缮工程--装修部分

标段:

第5页 共5页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	材料设备 暂估合价
37	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	(1)名称、类型:定制成品铝合金边框12mm厚钢化玻璃窗 2400*1200mm	樘	1			
		分部小计						
		四层(安装管道)						
38	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	(1)部位:给排水管接驳口 (2)名称、类型:拆除轻钢龙骨石膏板吊顶	m2	30.00			
39	010103002002	余方弃置	(1)废弃料品种:人工装废料自卸汽车运 (2)运距:40km (3)弃土场收纳处理费	m3	1.95			
40	011302001002	吊顶天棚	(1)龙骨材料种类、规格、中距:不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨 跌级 面层规格600×600 (2)基层材料种类、规格:石膏板 δ=9mm (3)面层材料品种、规格:石膏板 δ=9mm (4)嵌缝材料种类:石膏板嵌缝 贴绷带、刮腻子	m2	30.00			
41	011406001001	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:墙、柱、天棚抹灰面满刮腻子二遍刷乳胶漆 三遍	m2	30.00			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

工料机汇总表

工程名称:五层卫生间改造修缮工程--装修部分

第1页 共4页

序号	工料机名称及规格型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	普工人工费(建筑)	元	511.518			
2	技工人工费(建筑)	元	4056.149			
3	普工人工费(安装)	元	65.510			
4	技工人工费(安装)	元	82.012			
5	普工人工费(装饰)	元	403.009			
6	技工人工费(装饰)	元	885.389			
7	高级技工人工费(装饰)	元	1514.543			
8	机械台班人工	工日	0.080			
9	机械台班人工	工日	1.868			
10	普通工日	工日	0.590			
11	技术工日	工日	21.929			
12	普通工日	工日	44.619			
13	装饰工日3	工日	41.378			
14	装饰工日2	工日	21.762			
15	装饰工日1	工日	71.983			
16	扁钢 <60	kg	4.770			
17	精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	3.500			
18	尼龙站脚	个	16.448			
19	圆形塑料角码 5mm×5mm	个	3.520			
20	定制成品不锈边框厕所隔断(含门及配套五金)	m2	30.410			
21	定制成品小便斗隔断(含配套五金) 1100*400mm	m2	0.880			
22	定制成品铝合金边框12mm厚钢化玻璃窗 2400*1200mm	m2	1.000			
23	铝合金门档 40mm×40mm	m	17.395			
24	铝合金压条 T型	m	27.247			
25	软塑料线条 宽200mm	m	5.174			
26	聚合物水泥防水涂料	kg	489.021			
27	德高彩色防霉瓷砖缝隙填缝料勾缝剂(超细型)	kg	119.834			
28	玻璃胶 300mL	支	0.470			
29	聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.724			
30	聚合物乳液	kg	223.898			
31	防雨铝合金百叶窗口 2400*800mm	个	1.000			
32	水	m3	0.064			
	本页小计					

工料机汇总表

工程名称:五层卫生间改造修缮工程--装修部分

第2页 共4页

序号	工料机名称及规格型号	单位	数量	单价	合价	备注
33	电	kWh	0.318			
34	其他材料费	元	0.160			
35	湿拌地面砂浆 M15	m3	2.799			
36	其它材料费(按百分比计算)	元	289.294			
37	水不漏	kg	7.000			
38	脚手板	m2	0.069			
39	二等松木枋板材	m3	0.021			
40	扁钢 <60	kg	0.462			
41	复合硅酸盐水泥(国产) 32.5(R)(袋装)	t	0.182			
42	角钢30×30	kg	6.863			
43	角钢45×45	kg	47.013			
44	钢垫圈	个	110.306			
45	柴油	kg	76.212			
46	汽油	kg	0.153			
47	嵌缝膏	kg	18.833			
48	干粉型粘结剂	kg	1.920			
49	堵漏王	kg	178.718			
50	玻璃胶 350g	支	1.301			
51	羧甲基纤维素	kg	0.371			
52	加厚彩条布	m2	210.000			
53	车边镜面玻璃 δ=6mm	m2	4.625			
54	编织袋	只	346.014			
55	电力	kWh	3.866			
56	豆包布	m2	0.062			
57	锯木屑	m3	0.002			
58	棉纱头	kg	0.006			
59	水	m3	0.842			
60	砂纸	张	2.472			
61	陶瓷墙砖	m2	97.711			
62	陶瓷防滑地砖 300*300	m2	29.373			
63	米黄大理石门槛 厚30mm	m2	0.339			
64	雅士白大理石洗手台 厚25mm	m2	3.792			
65	防火涂料	kg	0.172			
66	U型轻钢中龙骨 H=19mm	m	127.469			
	本页小计					

工料机汇总表

工程名称:五层卫生间改造修缮工程--装修部分

第3页 共4页

序号	工料机名称及规格型号	单位	数量	单价	合价	备注
67	轻钢大龙骨 H=45mm	m	93.409			
68	轻钢小龙骨 H=19mm	m	10.191			
69	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个	109.406			
70	轻钢龙骨次接件	个	66.572			
71	轻钢龙骨小接件	个	3.900			
72	轻钢龙骨主接件	个	48.377			
73	轻钢小龙骨垂直吊挂件	个	37.500			
74	轻钢小龙骨横撑 H=19mm	m	6.063			
75	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个	165.284			
76	轻钢中龙骨横撑 H=19mm	m	118.691			
77	小龙骨平面边接件	个	37.500			
78	中龙骨平面边接件	个	340.283			
79	定制成品木饰面单开门(含门套) 高2100*宽900mm	m2	3.780			
80	不锈钢门碰珠	个	2.000			
81	不锈钢合页	个	6.000			
82	L形执手插锁	把	2.000			
83	薄钢板	kg	0.141			
84	射钉	个	88.407			
85	铁钉8#~1#(综合)	kg	0.071			
86	石膏板 δ=9mm	m2	66.150			
87	石膏粉	kg	0.634			
88	乳胶漆	kg	13.367			
89	乳液(聚醋酸乙烯)	kg	1.854			
90	油漆溶剂油	kg	0.241			
91	油性防锈漆	kg	0.569			
92	石材养护液	kg	0.026			
93	吊筋	kg	18.242			
94	底座	个	0.229			
95	石料切割锯片	片	0.006			
96	其他材料费	元	1021.791			
97	双面强力弹性胶带	m	35.628			
98	门式钢管架	m2	0.265			
99	交叉支撑	副	0.238			
100	水平架	m2	0.073			
	本页小计					

工料机汇总表

工程名称:五层卫生间改造修缮工程—装修部分

第4页 共4页

[illegible]