

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 高岭管理站安全隐患治理工程

标段:

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		户外水土流失安全隐患治理						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别: 户外栈道人工清挖地面	m3	12.56			
2	010103002001	余方弃置	1. 运距: 30km 2. 废弃料品种: 土方	m3	12.56			
3	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级: C20 2. 混凝土种类: 普通混凝土 100mm厚 3. 垫层找3%坡, 坡向堤岸	m3	6.28			
4	011104002001	面铺户外塑木地板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 面铺户外塑木地板 20mm 2. 龙骨材料种类、规格、铺设间距: 钢龙骨 断面13cm2以内 单层双向 平均中距40cm以内	m2	62.8			
		分部小计						
		外墙水泥剥落安全隐患治理						
5	011207001001	外立面楼顶补铝板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 铝单板 δ=2.0mm 外刷白色氟碳漆饰面	m2	30.54			
6	011104003001	地面铝板挡水管道	1. 面层材料品种、规格、颜色: 铝单板 600mm×1200mm×3mm	m2	24.3			
7	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 抹灰层种类: 墙柱面拆除抹灰层	m2	32.78			
8	011201001001	界面处理剂	1. 界面处理剂	m2	32.78			
9	011201001002	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=15	m2	32.78			
10	011406003001	满刮腻子	1. 腻子种类: 防水腻子 2. 基层类型: 贴玻纤网格布 3. 刮腻子遍数: 2遍	m2	32.78			
11	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 室外墙柱面 立邦外墙乳胶漆 二遍	m2	32.78			
		分部小计						
		一楼餐厅渗水安全隐患治理						
12	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类: 楼地面块料、面层拆除	m2	27.8			
13	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 水泥基渗透结晶型防水涂料 厚度T(mm) T=2mm 2. 聚合物水泥砂浆找平层 厚度T(mm) T=10mm	m2	27.8			
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表

(适用于工程量清单计价)

工程名称：高岭管理站安全隐患治理工程

标段:

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
14	011102003001	陶瓷地砖楼地面 (含陶瓷地砖踢脚线)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64 3. 种类:地砖 600mm×1200mm	m2	27.8			
15	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:墙面原瓷砖拆除	m2	88.8			
16	011204003001	SPC墙板墙面	1. 15厚1:3水泥砂浆打底 2. 水泥基渗透结晶型防水涂料 厚度T(mm) T=2mm 3. 聚合物水泥砂浆3.0厚 4. SPC墙板粘贴固定	m2	64.8			
17	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:原天花铝合金板吊顶	m2	27.8			
18	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝板 600*1200*1mm	m2	27.8			
19	030412004001	IED灯600X1200	1. 名称:IED灯600X1200	套	3			
20	030411001001	配管	1. 名称:砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 20 2. 规格:凿槽、刨沟 恢复	m	40			
21	030411004001	配线	1. 名称:照明线路敷设(铜芯) 导线截面(mm2以内) 2.5	m	80			
22	030411004002	配线	1. 名称:动力线路敷设(铜芯) 导线截面(mm2以内) 2.5	m	120			
23	030404035001	插座	1. 名称:单相插座安装电流(A) 16	个	6			
24	030404034001	照明开关	1. 名称:开关安装 双联照明	个	2			
25	030108001001	抽风机	1. 名称:抽风机	台	1			
		分部小计						
		1楼冲凉房瓷砖碎裂安全隐患治理						
26	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类:保护性拆除原冲凉房隔断	m2	8.3			
27	011605001002	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:楼地面块料、面层拆除	m2	11.02			
28	011101001001	防水地砖地面	1. 15-30厚1:3水泥砂浆找坡,坡向地漏 2. 刷基层处理剂一遍 3. 聚合物水泥基防水涂膜 T=1.5mm 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 5. 800mmx800mm地砖	m2	11.02			
29	011605002002	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:墙面原瓷砖拆除水泥砂浆找平	m2	33.06			
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 高岭管理站安全隐患治理工程

标段:

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
30	011201001003	防水瓷砖墙面	1. 15厚1:3水泥砂浆打底 2. 聚合物水泥基防水涂膜1.5厚到顶 3. 聚合物水泥砂浆3.0厚 4. 400x800墙面砖	m2	33.06			
31	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:原天花铝合金板吊顶	m2	12.9			
32	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝板600*1200*3mm	m2	12.9			
33	030412004002	IED灯600X1200	1. 名称:IED灯600X1200	套	2			
34	030411001002	配管	1. 名称:砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 20 2. 规格:凿槽、刨沟 恢复	m	15			
35	030411004003	配线	1. 名称:照明线路敷设(铜芯) 导线截面(mm2以内) 2.5	m	30			
36	030411004004	配线	1. 名称:动力线路敷设(铜芯) 导线截面(mm2以内) 2.5	m	45			
37	030404035002	插座	1. 名称:单相插座安装电流(A) 16	个	2			
38	030404034002	照明开关	1. 名称:开关安装 双联照明	个	2			
		分部小计						
		1楼卫生间吊顶脱落及瓷砖脱落安全隐患治理						
39	011102003002	首层卫生间瓷砖地面(用于蹲位处)	1. 受损块料地面拆除 2. 聚合物水泥砂浆 T=3.0mm 3. 15-30厚 1:3水泥砂浆找坡0.5%。坡向地漏 4. 10厚防滑瓷砖 规格:800mmx800mm	m2	3.38			
40	031004006001	大便器	1. 材质:蹲式大便器 感应式冲洗阀	组	2			
41	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:原天花铝合金板吊顶	m2	13.24			
42	011302001003	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝板600*1200*3mm	m2	13.24			
43	030412004003	IED灯600X1200	1. 名称:IED灯600X1200	套	2			
44	030411001003	配管	1. 名称:砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 20 2. 规格:凿槽、刨沟 恢复	m	15			
45	030411004005	配线	1. 名称:照明线路敷设(铜芯) 导线截面(mm2以内) 2.5	m	30			
46	030411004006	配线	1. 名称:动力线路敷设(铜芯) 导线截面(mm2以内) 2.5	m	45			
47	030404035003	插座	1. 名称:单相插座安装电流(A) 16	个	2			
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表

(适用于工程量清单计价)

工程名称: 高岭管理站安全隐患治理工程

标段:

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
48	030404034003	照明开关	1. 名称:开关安装 双联照明	个	2			
49	030404033002	排气扇	1. 名称:排气扇	台	1			
		分部小计						
		2楼卫生间漏水安全隐患治理						
50	011605001003	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:楼地面块料、面层拆除	m2	13.24			
51	011101001002	卫生间瓷砖楼面 (用于蹲位处)	1. 聚合物水泥砂浆10厚找平层 2. 聚合物水泥基防水涂膜 T=1.5mm 3. 陶粒混凝土垫层 T=350mm 4. 聚合物水泥砂浆 T=3mm 5. 15-30厚 1:3水泥砂浆找坡0.5%, 坡向蹲厕 6. 800mmx800mm 防滑瓷砖面层	m2	2.32			
52	011101001003	防滑地砖楼面	1. 15-30厚1:3水泥砂浆找坡, 坡向地漏 2. 聚合物水泥砂浆 T=3mm 3. 聚合物水泥基防水涂膜 T=1.5mm厚 4. 聚合物水泥砂浆找平层 T=10mm 5. 防滑瓷砖面层 800mmx800mm	m2	10.98			
53	011605002003	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:墙面原瓷砖拆除水泥砂浆找平	m2	43.8			
54	011201001004	防水瓷砖墙面	1. 15厚1:3水泥砂浆打底 2. 聚合物水泥基防水涂膜1.5厚到顶 3. 聚合物水泥砂浆3.0厚 4. 400x800墙面砖	m2	33.06			
55	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:原天花铝合金板吊顶	m2	13.3			
56	011302001004	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝板 600*1200*1mm	m2	13.3			
57	030412004004	IED灯600X1200	1. 名称:IED灯600X1200	套	2			
58	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:防水型抗倍特板复合板材板厚T=12mm	m2	12			
59	030411001004	配管	1. 名称:砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 20 2. 规格:凿槽、刨沟 恢复	m	15			
60	030411004007	配线	1. 名称:照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5	m	30			
61	030411004008	配线	1. 名称:动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5	m	45			
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表

(适用于工程量清单计价)

工程名称: 高岭管理站安全隐患治理工程

标段:

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
62	030404035004	插座	1. 名称:单相插座安装电流(A) 16	个	2			
63	030404034004	照明开关	1. 名称:开关安装 双联照明	个	2			
64	030404033003	排气扇	1. 名称:排气扇	台	1			
65	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 110	m	10			
66	031004008001	地漏	1. 组装形式:地漏安装 公称直径(mm以内) 80	组	2			
67	031004006002	大便器	1. 材质:蹲式大便器 感应式冲洗阀	组	2			
68	011505001001	人造大理石洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:人造大理石洗手台 2. 支架、配件品种、规格:不锈钢支架	个	1			
69	031004003001	洗手盆(普通冷水) 保护性拆装	1. 材质:洗手盆(冷热水) 红外感应龙头	组	2			
		分部小计						
		标识及垃圾清运部分						
70	011508004001	金属字	1. 固定方式:不锈钢金属字 规格 500*500mm 烤篮色漆	项	1			
71	010103002002	垃圾外运(8方车)	1. 运距:35km 2. 废弃料品种:拆除建筑垃圾 3. 弃置费:47元/m3	车	2			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于消耗量清单计价)

工程名称：高岭管理站安全隐患治理工程

标段:

第 7 页 共 16 页

序号	子目编号	子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中 材料设备暂 估合价
		户外水土流失安全隐患治理					
1	010101002001	挖一般土方	m3	12.56			
2	010103002001	余方弃置	m3	12.56			
3	010501001001	垫层	m3	6.28			
4	011104002001	面铺户外塑木地板	m2	62.8			
		分部小计					
		外墙水泥剥落安全隐患治理					
5	011207001001	外立面楼顶补铝板	m2	30.54			
6	011104003001	地面铝板挡水管	m2	24.3			
7	011604002001	立面抹灰层拆除	m2	32.78			
8	011201001001	界面处理剂	m2	32.78			
9	011201001002	墙面一般抹灰	m2	32.78			
10	011406003001	满刮腻子	m2	32.78			
11	011406001001	抹灰面油漆	m2	32.78			
		分部小计					
		一楼餐厅渗水安全隐患治理					
12	011605001001	平面块料拆除	m2	27.8			
13	010904002001	楼(地)面涂膜防水	m2	27.8			
14	011102003001	陶瓷地砖楼地面(含陶瓷地砖踢脚线)	m2	27.8			
15	011605002001	立面块料拆除	m2	88.8			
16	011204003001	SPC墙板墙面	m2	64.8			
17	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	m2	27.8			
18	011302001001	吊顶天棚	m2	27.8			
19	030412004001	LED灯600X1200	套	3			
20	030411001001	配管	m	40			
21	030411004001	配线	m	80			
22	030411004002	配线	m	120			
23	030404035001	插座	个	6			
24	030404034001	照明开关	个	2			
25	030108001001	抽风机	台	1			
		分部小计					
		1楼冲凉房瓷砖碎裂安全隐患治理					
26	011609002001	隔断隔墙拆除	m2	8.3			
27	011605001002	平面块料拆除	m2	11.02			

分部分项工程量清单与计价表 (适用于消耗量清单计价)

工程名称：高岭管理站安全隐患治理工程

标段:

第 8 页 共 16 页

序号	子目编号	子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中 材料设备暂 估合价
28	011101001001	防水地砖地面	m2	11.02			
29	011605002002	立面块料拆除	m2	33.06			
30	011201001003	防水瓷砖墙面	m2	33.06			
31	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	m2	12.9			
32	011302001002	吊顶天棚	m2	12.9			
33	030412004002	IED灯600X1200	套	2			
34	030411001002	配管	m	15			
35	030411004003	配线	m	30			
36	030411004004	配线	m	45			
37	030404035002	插座	个	2			
38	030404034002	照明开关	个	2			
		分部小计					
		1楼卫生间吊顶脱落及瓷砖脱落安全隐患治理					
39	011102003002	首层卫生间瓷砖地面（用于蹲位处）	m2	3.38			
40	031004006001	大便器	组	2			
41	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	m2	13.24			
42	011302001003	吊顶天棚	m2	13.24			
43	030412004003	IED灯600X1200	套	2			
44	030411001003	配管	m	15			
45	030411004005	配线	m	30			
46	030411004006	配线	m	45			
47	030404035003	插座	个	2			
48	030404034003	照明开关	个	2			
49	030404033002	排气扇	台	1			
		分部小计					
		2楼卫生间漏水安全隐患治理					
50	011605001003	平面块料拆除	m2	13.24			
51	011101001002	卫生间瓷砖楼面（用于蹲位处）	m2	2.32			
52	011101001003	防滑地砖楼面	m2	10.98			
53	011605002003	立面块料拆除	m2	43.8			
54	011201001004	防水瓷砖墙面	m2	33.06			
55	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	m2	13.3			
56	011302001004	吊顶天棚	m2	13.3			
57	030412004004	IED灯600X1200	套	2			

分部分项工程量清单与计价表 (适用于消耗量清单计价)

工程名称：高岭管理站安全隐患治理工程

标段:

第 9 页 共 16 页

序号	子目编号	子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中 材料设备暂 估合价
58	011210005001	成品隔断	m2	12			
59	030411001004	配管	m	15			
60	030411004007	配线	m	30			
61	030411004008	配线	m	45			
62	030404035004	插座	个	2			
63	030404034004	照明开关	个	2			
64	030404033003	排气扇	台	1			
65	031001006001	塑料管	m	10			
66	031004008001	地漏	组	2			
67	031004006002	大便器	组	2			
68	011505001001	人造大理石洗手台	个	1			
69	031004003001	洗手盆（普通冷热水） 保护性拆装	组	2			
		分部小计					
		标识及垃圾清运部分					
70	011508004001	金属字	项	1			
71	010103002002	垃圾外运（8方车）	车	2			
		分部小计					
合 计							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：高岭管理站安全隐患治理工程

标段:

第 10 页 共 16 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)
1	安全文明施工措施费	
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	
1.2.1	临时围挡费	
1.2.2	基坑内场地硬化化	
1.3	产业工人职业训练专项经费	
2	履约担保手续费	
3	夜间施工增加费	
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	
9	二次搬运费	
10	脚手架费	
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	室内空气污染测试	
15	其他	
合 计		

注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高岭管理站安全隐患治理工程

标段:

第 12 页 共 16 页

[illegible]

注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。

计日工表

工程名称：高岭管理站安全隐患治理工程

标段：

第 14 页 共 16 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	施工机械				
施工机械小计					
合 计					

注：1. 本表项目名称、数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，计入投标总价中。

2. 竣工结算时，表中“暂定数量”变更为“结算数量”。

