

# 2025 年宝安区地质灾害雨量报警器采购需求

## 一、货物清单

| 序号 | 货物名称       | 规格                                                                                           | 数量 | 单位 | 项目预算金额(元) |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|
| 1  | 翻斗雨量收集传感器  | 收集口：不锈钢材质<br>盛水口直径：20cm<br>量程：0-100mm<br>分辨力：0.2mm<br>精度：±0.2mm<br>误差：±4%（室内静态测试，强度为2mm/min） | 11 | 个  | 5 万元      |
| 2  | 无线传输模块及物联网 | 无线传输自动上传系统,支持电脑及手机端实时查看,含 3 年流量                                                              | 11 | 套  |           |
| 3  | 太阳能供电系统    | 太阳能板 10w 供电系统 24 小时在线                                                                        | 11 | 套  |           |
| 4  | 一体化立杆支架    | 高度 1.5 米金属支架                                                                                 | 11 | 个  |           |

## 二、技术要求

符合下列技术规范和标准：

SL61-94《水文自动测报系统规范》；

GB11831-2002《水文测报装置遥测雨量计》；

GB11832-2002《翻斗式雨量计》；

JB/T9329-1999《仪器仪表运输，运输贮存基本环境条件及实验方法》。

## 三、供应商资格要求

供应商应为生产厂家。

## 四、评标定标方法

询价法。

## 五、商务需求

（一）交货期：合同签订后 7 天（日历日）内，所有货物运抵甲方指定交货地点；30 天（日历日）内，在甲方指定地点完成所

有货物的安装调试工作。

交货地点：市规划和自然资源局宝安管理局。

（二）报价要求：

1.本项目预算金额：人民币 5 万 元，响应报价超过预算金额的视为无效响应。

2.响应总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等。

（三）付款方式：所有货物安装完毕并经用户验收合格后 7 天内支付合同总金额的 100%。

（四）履约担保金：无。

（五）货物运输及包装方式要求：合同中所有的货物均须由中标供应商自行运往设备安装场所，不论设备从何处购置、采用何种方式运输，采购人不承担任何责任及相关费用。中标供应商应当自行处理货物质量和数量短缺等问题。包装以保证货物的完好无损为标准。

（六）安装、调试及验收方式：

1.中标供应商应当派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。

2.由采购人按合同和采购文件、响应文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。

3.验收要求：货物必须满足以下条件后方可被用户方接受：（1）设备全新，外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。（2）必须符合有关国标的规定。响应文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。（3）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。

（4）按照采购文件要求及响应文件提供的技术参数验收必须合格。（5）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。

（七）售后服务要求：质量保证期为一年，若出现质量问题，则应无偿更换因质量问题产生损坏的设备。提供免费线上指导，指定专人负责设备安装、培训等工作。设备应配送至指定地点。